แบบ บก.๐๑

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เส้นที่ ๑ ตำบลเขาสามสิบหาบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๒๘๙,๐๐๐.-บาท.....

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐ ธันวาคม. พ.ศ. ๒๕๖๓.....เป็นเงิน...๒๘๙,๐๐๐.-(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ส.ต.ท.ปรีดา อุปสิทธิ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.เขาสามสิบหาบ

๖.๒ นายมานู ทองแท้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางสาวเนตรนภา เรืองขันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4เส้นที่1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 165.00 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่อบต.กำหนด

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วยx$F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 660.00 | 1.59 | 1,049.40 | 1.3607 | 2.16 | 1,427.92 |
| 2 | งานถางป่าและลัมต้นไม้ | ตร.ม. | | 2.50 | - | 1.3607 | 3.40 | - |
| 3 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานตัดขึ้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | 148.50 | 26.64 | 3,956.04 | 1.3607 | 36.25 | 5,382.98 |
| 5 | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานพื้นทาง(หินคลุก)หนา 0.10 เมตร | ลบ.ม. | 66.00 | 477.62 | 31,522.92 | 1.3607 | 649.90 | 42,893.24 |
| 8 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 24.75 | 333.95 | 8,265.26 | 1.3607 | 454.41 | 11,246.54 |
| 9 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 495.00 | 295.34 | 146,193.30 | 1.3607 | 401.87 | 198,925.22 |
| 10 | Expansion Joint | ม. | 9.00 | 76.61 | 689.49 | 1.3607 | 104.24 | 938.19 |
| 11 | Contraction Joint | ม. | 87.00 | 51.20 | 4,454.40 | 1.3607 | 69.67 | 6,061.10 |
| 12 | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | 1.3607 | - | - |
| 13 | งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | 33.00 | 351.83 | 11,610.39 | 1.3607 | 478.74 | 15,798.26 |
| 14 | งานตีเส้นจราจร (กว้าง0.10 เมตร ) | ตร.ม. | | | - | | | - |
| 16 | งานท่อระบายน้ำ(P.V.C)ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 | ม. | 8.00 | 640.00 | 5,120.00 | 1.3607 | 870.85 | 6,966.78 |
| 17 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 18 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 19 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 20 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 212,861.20 | | **รวม** | 289,640.23 |
| | | | | | **ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)** | | ปรับยอด | **289,000.00** |

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 212,861.20

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3607

วันที่30 ธันวาคม 2563

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
(นายสุทัศน์ น้อยนิด )
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ปรีดา อุปสิทธ์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานู ทองแท้ )
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเนตรนภา เรืองขันธ์ )
หัวหน้าฝ่ายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งานชลประทาน**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 เส้นที่1 ตำบลเขาสามสิบหาบ

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ0.00-0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน1ป้าย ตามแบบที่อบต.กำหนด

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 660.00 | 1.59 | 1,049.40 | 1.3607 | 2.16 | 1,427.92 |
| | งานถางป่าและล้มต้นไม้ | ตร.ม. | | 2.50 | - | 1.3607 | 3.40 | - |
| | งานตัดขึ้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | 148.50 | 26.64 | 3,956.04 | 1.3607 | 36.25 | 5,382.98 |
| | งานพื้นทาง(หินคลุก) | ลบ.ม. | 66.00 | 477.62 | 31,522.92 | 1.3607 | 649.90 | 42,893.24 |
| | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 24.75 | 333.95 | 8,265.26 | 1.3607 | 454.41 | 11,246.54 |
| | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 495.00 | 295.34 | 146,193.30 | 1.3607 | 401.87 | 198,925.22 |
| | Expansion Joint | ม. | 9.00 | 76.61 | 689.49 | 1.3607 | 104.24 | 938.19 |
| | Contraction Joint | ม. | 87.00 | 51.20 | 4,454.40 | 1.3607 | 69.67 | 6,061.10 |
| 9 | Longitudinal Joint | ม. | | | | | | - |
| | งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | 33.00 | 351.83 | 11,610.39 | 1.3607 | 478.74 | 15,798.26 |
| | งานท่อระบายน้ำ(P.V.C)ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 | ม. | 8.00 | 640.00 | 5,120.00 | 1.3607 | 870.85 | 6,966.87 |
| | | | | | 212,861.20 | | **รวม** | 289,640.23 |
| | | | | | | | ปรับยอด | **289,000.00** |

**ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง** | = | 212,861.20 |
| **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม** | = | - |
| **ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ** | | |
| **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** | = | 1.3607 |
| **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม** | = | 1.0000 |

430.02 บาท/ตร.ม.(ไม่คูณ F)

583.84 บาท/ตร.ม.(คูณ F)