เขียนโดย กาญจนา คมขำ
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 เวลา 11:22 น. -

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 165 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 577.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสามสิบหาบ แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ถนนเลขที่ -

ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา สำนักงาน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ กรม/กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเห
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	832.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,664.00	1,664.00	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร				-		-	-	
	2.1 งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุก หนา 0.10 เมตร)	103.50	ตัน	227.00	23,494.50	8.00	828.00	24,322.50	
	2.2 งานชั้นพื้นทาง (ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร)	35.00	ลบ.ม.	333.00	11,655.00	10.00	350.00	12,005.00	
	2.3 งานผิวจราจร (คอนกรีต หนา 0.15 เมตร)	87.00	ลบ.ม.	1,900.00	165,300.00	306.00	26,622.00	191,922.00	
	2.4 งานไหล่ทาง (หินคลุก หนา 0.20 เมตร)	60.00	ตัน	227.00	13,620.00	10.00	600.00	14,220.00	
3	งานเหล็ก				-	-	-	-	
	3.1 เหล็ก WIREMASH หนา 4 มม.	577.50	ตร.ม.	28.00	16,170.00	5.00	2,887.50	19,057.50	
	3.2 เหล็ก SD30 ขนาด Ø 12 มม.	10.00	เส้น	164.00	1,640.00	22.00	220.00	1,860.00	
4	งานไม้แบบ				-		-	-	
	4.1 ไม้แบบ	26.00	ลบ.ฟ.	420.00	10,920.00	120.00	3,120.00	14,040.00	
	4.2 ตะปู	6.00	กก.	30.00	180.00	-	-	180.00	
5	ยางแอสฟัลท์ติก	72.00	ลิตร	25.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							281,071.00	